

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Parco Aurora - Computo per completamento edificio A e sue pertinenze

COMMITTENTE: Comune di Montecorvino Pugliano

Data, 30/04/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 R.02.025.010 .a	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m² CORPO 1 PIANO TERRA	6,00 2,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	15,84 2,64 6,72 3,36		
	PIANO PRIMO	10,00 8,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 10,56 6,72 3,36		
	PIANO SECONDO	10,00 8,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 10,56 6,72 3,36		
	PIANO TERZO	10,00 8,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 10,56 6,72 3,36		
	CORPO 3 PIANO TERRA	10,00 4,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 5,28 6,72 3,36		
	PIANO PRIMO	10,00 8,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 10,56 6,72 3,36		
	PIANO SECONDO	10,00 8,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 10,56 6,72 3,36		
	PIANO TERZO	10,00 8,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 10,56 6,72 3,36		
	CORPO 5 PIANO TERRA	10,00 8,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 10,56 6,72 3,36		
	PIANO PRIMO	10,00 8,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 10,56 6,72 3,36		
	PIANO SECONDO	10,00 8,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 10,56 6,72 3,36		
	PIANO TERZO	10,00 8,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 10,56 6,72 3,36		
	CORPO 7 PIANO TERRA	10,00 8,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 10,56 6,72 3,36		
	PIANO PRIMO	10,00 8,00 4,00 4,00		1,200 0,600 1,200 0,600	2,200 2,200 1,400 1,400	26,40 10,56 6,72 3,36		
	PIANO SECONDO	10,00		1,200	2,200	26,40		
	A R I P O R T A R E					661,20		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					661,20		
		8,00		0,600	2,200	10,56		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
		4,00		0,600	1,400	3,36		
	PIANO TERZO	10,00		1,200	2,200	26,40		
		8,00		0,600	2,200	10,56		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
		4,00		0,600	1,400	3,36		
	SCALA CORPO 1			1,000	2,200	2,20		
				1,500	2,200	3,30		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
	SCALA CORPO 3			1,000	2,200	2,20		
				1,500	2,200	3,30		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
	SCALA CORPO 5			1,000	2,200	2,20		
				1,500	2,200	3,30		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
	SCALA CORPO 7			1,000	2,200	2,20		
				1,500	2,200	3,30		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
	CORPO 2							
	PIANO TERRA	7,00		1,200	2,200	18,48		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
		3,00		0,600	1,400	2,52		
	PIANO PRIMO	9,00		1,200	2,200	23,76		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
		3,00		0,600	1,400	2,52		
	PIANO SECONDO	9,00		1,200	2,200	23,76		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
		3,00		0,600	1,400	2,52		
	PIANO TERZO	9,00		1,200	2,200	23,76		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
		3,00		0,600	1,400	2,52		
	CORPO 6							
	PIANO TERRA	7,00		1,200	2,200	18,48		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
		3,00		0,600	1,400	2,52		
	PIANO PRIMO	9,00		1,200	2,200	23,76		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
		3,00		0,600	1,400	2,52		
	PIANO SECONDO	9,00		1,200	2,200	23,76		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
		3,00		0,600	1,400	2,52		
	PIANO TERZO	9,00		1,200	2,200	23,76		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
		3,00		0,600	1,400	2,52		
	SCALA CORPO 2			1,000	2,200	2,20		
				1,500	2,200	3,30		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
	SCALA CORPO 6			1,000	2,200	2,20		
				1,500	2,200	3,30		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
	CORPO 4							
	PIANO TERRA	7,00		1,200	2,200	18,48		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		5,00		1,200	1,400	8,40		
		4,00		0,600	1,400	3,36		
	PIANO PRIMO	9,00		1,200	2,200	23,76		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		5,00		1,200	1,400	8,40		
		4,00		0,600	1,400	3,36		
	PIANO SECONDO	9,00		1,200	2,200	23,76		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
	A RIPORTARE					1'188,72		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'188,72		
		5,00		1,200	1,400	8,40		
		4,00		0,600	1,400	3,36		
	PIANO TERZO	9,00		1,200	2,200	23,76		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		5,00		1,200	1,400	8,40		
		4,00		0,600	1,400	3,36		
	CORPO 8							
	PIANO TERRA	7,00		1,200	2,200	18,48		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		5,00		1,200	1,400	8,40		
		4,00		0,600	1,400	3,36		
	PIANO PRIMO	9,00		1,200	2,200	23,76		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		5,00		1,200	1,400	8,40		
		4,00		0,600	1,400	3,36		
	PIANO SECONDO	9,00		1,200	2,200	23,76		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		5,00		1,200	1,400	8,40		
		4,00		0,600	1,400	3,36		
	PIANO TERZO	9,00		1,200	2,200	23,76		
		3,00		0,600	2,200	3,96		
		5,00		1,200	1,400	8,40		
		4,00		0,600	1,400	3,36		
	SCALA CORPO 4			1,000	2,200	2,20		
				1,500	2,200	3,30		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
	SCALA CORPO 8			1,000	2,200	2,20		
				1,500	2,200	3,30		
		4,00		1,200	1,400	6,72		
	SOMMANO mq					1'417,04	9,01	12'767,53
2	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del							
R.02.025.020	rotolo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere							
.a	per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili							
	e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Smontaggio di avvolgibili							
	in legno o pvc							
	vedi voce 1							
	a detrarre corpi scala							
	CORPO 1			-1,000	2,200	-2,20		
				-1,500	2,200	-3,30		
		4,00		-1,200	1,400	-6,72		
	CORPO 3			-1,000	2,200	-2,20		
				-1,500	2,200	-3,30		
		4,00		-1,200	1,400	-6,72		
	CORPO 5			-1,000	2,200	-2,20		
				-1,500	2,200	-3,30		
		4,00		-1,200	1,400	-6,72		
	CORPO 7			-1,000	2,200	-2,20		
				-1,500	2,200	-3,30		
		4,00		-1,200	1,400	-6,72		
	CORPO 2			-1,000	2,200	-2,20		
				-1,500	2,200	-3,30		
		4,00		-1,200	1,400	-6,72		
	CORPO 6			-1,000	2,200	-2,20		
				-1,500	2,200	-3,30		
		4,00		-1,200	1,400	-6,72		
	CORPO 4			-1,000	2,200	-2,20		
				-1,500	2,200	-3,30		
		4,00		-1,200	1,400	-6,72		
	CORPO 8			-1,000	2,200	-2,20		
				-1,500	2,200	-3,30		
		4,00		-1,200	1,400	-6,72		
				-1,000	2,200	-2,20		
		4,00		-1,200	1,400	-6,72		
	Sommano positivi mq					1'417,04		
	Sommano negativi mq					-97,76		
	SOMMANO mq					1'319,28	8,32	10'976,41
	A RIPORTARE							23'743,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'743,94
3 R.02.020.030 .a	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm SI STIMANO 15 MQ X OGNI U.I. PER OGNI PIANO PIANO TERRA CORPO DA 1 A 5 PIANO PRIMO CORPI DA 1 A 8 PIANO SECONDO CORPI DA 1 A 8 PIANO TERZO CORPI DA 1 A 8					225,00 360,00 360,00 360,00		
	SOMMANO mq					1'305,00	4,78	6'237,90
4 R.02.030.020 .a	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misure al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza fino a 5 cm SI STIMANO MQ. 12,5 X OGNI U.I. (92)	92,00	12,50		3,000	3'450,00		
	SOMMANO mq/cm					3'450,00	8,49	29'290,50
5 R.02.030.020 .c	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misure al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza oltre i 10 cm GABBIA SCALA (N.8) - SI STIMANO MQ 20 X SCALA	8,00	20,00		3,000	480,00		
	SOMMANO mq/cm					480,00	16,30	7'824,00
6 R.02.045.020 .b	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" SI STIMANO ML 40 PER OGNI U.I. CORPO 1 PIANO TERRA CORPO 1 PIANO PRIMO SECONDO E TERZO CORPO 3 PIANO TERRA CORPO 3 PIANO PRIMO SECONDO E TERZO CORPO 5 PIANO TERRA CORPO 5 PIANO PRIMO SECONDO E TERZO CORPO 7 PIANO TERRA CORPO 7 PIANO PRIMO SECONDO E TERZO CORPO 2 PIANO TERRA CORPO 2 PIANO PRIMO SECONDO E TERZO CORPO 6 PIANO TERRA CORPO 6 PIANO PRIMO SECONDO E TERZO CORPO 4 PIANO TERRA CORPO 4 PIANO PRIMO SECONDO E TERZO CORPO 8 PIANO TERRA CORPO 8 PIANO PRIMO SECONDO E TERZO	4,00 9,00 4,00 9,00 4,00 9,00 4,00 9,00 4,00 9,00 4,00 9,00 4,00 9,00 4,00 9,00 4,00 9,00	40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00			160,00 360,00 160,00 360,00 160,00 360,00 160,00 360,00 160,00 360,00 160,00 360,00 160,00 360,00 160,00 360,00 160,00 360,00		
	SOMMANO m					4'160,00	5,58	23'212,80
7 R.02.045.010 .a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari CORPO 1 PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO CORPO 3 PIANO TERRA					16,00 20,00 20,00 20,00 16,00		
	A R I P O R T A R E					92,00		90'309,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					92,00		90'309,14
	PIANO PRIMO					20,00		
	PIANO SECONDO					20,00		
	PIANO TERZO					20,00		
	CORPO 5							
	PIANO TERRA					16,00		
	PIANO PRIMO					20,00		
	PIANO SECONDO					20,00		
	PIANO TERZO					20,00		
	CORPO 7							
	PIANO TERRA					16,00		
	PIANO PRIMO					20,00		
	PIANO SECONDO					20,00		
	PIANO TERZO					20,00		
	CORPO 2							
	PIANO TERRA					16,00		
	PIANO PRIMO					20,00		
	PIANO SECONDO					20,00		
	PIANO TERZO					20,00		
	CORPO 6							
	PIANO TERRA					16,00		
	PIANO PRIMO					20,00		
	PIANO SECONDO					20,00		
	PIANO TERZO					20,00		
	CORPO 4							
	PIANO TERRA					16,00		
	PIANO PRIMO					20,00		
	PIANO SECONDO					20,00		
	PIANO TERZO					20,00		
	CORPO 8							
	PIANO TERRA					16,00		
	PIANO PRIMO					20,00		
	PIANO SECONDO					20,00		
	PIANO TERZO					20,00		
	SOMMANO cad					608,00	6,95	4'225,60
8 R.02.045.010 .b	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno							
	CORPO 1							
	PIANI 1-2-3					6,00		
	CORPO 3							
	PIANO 1-2-3					6,00		
	CORPO 5							
	PIANI 1-2-3					6,00		
	CORPO 7							
	PIANI 1-2-3					6,00		
	CORPO 2							
	PIANI 1-2-3					6,00		
	CORPO 6							
	PIANI 1-2-3					6,00		
	CORPO 4							
	PIANI 1-2-3					6,00		
	CORPO 8							
	PIANI 1-2-3					6,00		
	SOMMANO cad					48,00	2,09	100,32
9 R.02.060.032 .a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili							
	CORPO 1							
	PIANO TERRA	4,00	1,30		2,200	11,44		
		2,00	3,68		2,200	16,19		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		4,00	1,50			6,00		
		4,00	3,70			14,80		
		2,00	1,61			3,22		
	A RIPORTARE					68,41		94'635,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					68,41		94'635,06
		2,00	2,65			5,30		
		4,00	2,84			11,36		
		4,00	3,70			14,80		
		2,00	2,68			5,36		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	4,00		-0,600	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		7,00		-0,800	2,200	-12,32		
	PIANO PRIMO	4,00	1,30		2,200	11,44		
		2,00	3,68		2,200	16,19		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		4,00	1,50		2,200	13,20		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	1,62		2,200	7,13		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	4,00		-0,600	1,400	-3,36		
		1,00		-1,200	2,200	-2,64		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		7,00		-0,800	2,200	-12,32		
	PIANO SECONDO	4,00	1,30		2,200	11,44		
		2,00	3,68		2,200	16,19		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		4,00	1,50		2,200	13,20		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	1,62		2,200	7,13		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	4,00		-0,600	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		7,00		-0,800	2,200	-12,32		
	PIANO TERZO	4,00	1,30		2,200	11,44		
		2,00	3,68		2,200	16,19		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		4,00	1,50		2,200	13,20		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	1,62		2,200	7,13		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	4,00		-0,600	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		7,00		-0,800	2,200	-12,32		
	CORPO 7							
	PIANO PRIMO	4,00	1,30		2,200	11,44		
		2,00	3,68		2,200	16,19		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		4,00	1,50		2,200	13,20		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	1,62		2,200	7,13		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
	A RIPORTARE					773,35		94'635,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					773,35		94'635,06
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	4,00		-0,600	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		7,00		-0,800	2,200	-12,32		
	PIANO SECONDO	4,00	1,30		2,200	11,44		
		2,00	3,68		2,200	16,19		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		4,00	1,50		2,200	13,20		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	1,62		2,200	7,13		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	4,00		-0,600	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		7,00		-0,800	2,200	-12,32		
	PIANO TERZO	4,00	1,30		2,200	11,44		
		2,00	3,68		2,200	16,19		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		4,00	1,50		2,200	13,20		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	1,62		2,200	7,13		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	4,00		-0,600	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
		7,00		-0,800	2,200	-12,32		
	CORPO 6	4,00	1,30		2,200	11,44		
	PIANO PRIMO	2,00	3,86		2,200	16,98		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		2,00	1,50		2,200	6,60		
		2,00	3,70		2,200	16,28		
		2,00	1,45		2,200	6,38		
		2,00	2,57		2,200	11,31		
		2,00	1,62		2,200	7,13		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	5,00		-0,800	2,200	-8,80		
		4,00		-0,600	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	PIANO SECONDO	4,00	1,30		2,200	11,44		
		2,00	3,86		2,200	16,98		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		2,00	1,50		2,200	6,60		
		2,00	3,70		2,200	16,28		
		2,00	1,45		2,200	6,38		
		2,00	2,57		2,200	11,31		
		2,00	1,62		2,200	7,13		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	5,00		-0,800	2,200	-8,80		
		4,00		-0,600	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	PIANO TERZO	4,00	1,30		2,200	11,44		
		2,00	3,86		2,200	16,98		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		2,00	1,50		2,200	6,60		
		2,00	3,70		2,200	16,28		
		2,00	1,45		2,200	6,38		
		2,00	2,57		2,200	11,31		
		2,00	1,62		2,200	7,13		
	A RIPORTARE					1'350,17		94'635,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'350,17		94'635,06
10 R.02.060.032 .a	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	2,00	2,65		2,200	11,66		
		5,00		-0,800	2,200	-8,80		
		4,00		-0,600	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	CORPO 8							
	PIANO PRIMO	4,00	1,30		2,200	11,44		
		2,00	3,68		2,200	16,19		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		2,00	1,50		2,200	6,60		
		2,00	3,70		2,200	16,28		
		2,00	1,45		2,200	6,38		
		2,00	2,57		2,200	11,31		
		2,00	1,62		2,200	7,13		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	5,00		-0,800	2,200	-8,80		
		4,00		-0,600	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	PIANO SECONDO	4,00	1,30		2,200	11,44		
		2,00	3,68		2,200	16,19		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		2,00	1,50		2,200	6,60		
		2,00	3,70		2,200	16,28		
		2,00	1,45		2,200	6,38		
		2,00	2,57		2,200	11,31		
		2,00	1,62		2,200	7,13		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	5,00		-0,800	2,200	-8,80		
		4,00		-0,600	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	PIANO TERZO	4,00	1,30		2,200	11,44		
		2,00	3,68		2,200	16,19		
		2,00	3,81		2,200	16,76		
		2,00	1,50		2,200	6,60		
		2,00	3,70		2,200	16,28		
		2,00	1,45		2,200	6,38		
		2,00	2,57		2,200	11,31		
		2,00	1,62		2,200	7,13		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	5,00		-0,800	2,200	-8,80		
		4,00		-0,600	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	Sommano positivi mq					1'872,92		
	Sommano negativi mq					-259,04		
	SOMMANO mq					1'613,88	6,26	10'102,89
	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili							
	CORPO 1							
	PIANO TERRA	4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	PIANO PRIMO	4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	PIANO SECONDO	4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A RIPORTARE					216,75		104'737,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					216,75		104'737,95
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	PIANO TERZO	4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	CORPO 7							
	PIANO PRIMO	4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	PIANO SECONDO	4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	PIANO TERZO	4,00	2,84		2,200	24,99		
		4,00	3,70		2,200	32,56		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	CORPO 6							
	PIANO PRIMO	2,00	4,34		2,200	19,10		
		2,00	3,50		2,200	15,40		
		2,00	2,84		2,200	12,50		
		2,00	3,70		2,200	16,28		
		2,00	3,28		2,200	14,43		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	PIANO SECONDO	2,00	4,34		2,200	19,10		
		2,00	3,50		2,200	15,40		
		2,00	2,84		2,200	12,50		
		2,00	3,70		2,200	16,28		
		2,00	3,28		2,200	14,43		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	PIANO TERZO	2,00	4,34		2,200	19,10		
		2,00	3,50		2,200	15,40		
		2,00	2,84		2,200	12,50		
		2,00	3,70		2,200	16,28		
		2,00	3,28		2,200	14,43		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	CORPO 8							
	PIANO PRIMO	2,00	2,84		2,200	12,50		
		2,00	3,70		2,200	16,28		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
		2,00	4,34		2,200	19,10		
		2,00	3,50		2,200	15,40		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	A RIPORTARE					787,92		104'737,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					787,92		104'737,95
11 R.02.060.022 .a	PIANO SECONDO	2,00	2,84		2,200	12,50		
		2,00	3,70		2,200	16,28		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
		2,00	4,34		2,200	19,10		
		2,00	3,50		2,200	15,40		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	PIANO TERZO	2,00	2,84		2,200	12,50		
		2,00	3,70		2,200	16,28		
		2,00	2,65		2,200	11,66		
		2,00	2,40		2,200	10,56		
		2,00	4,34		2,200	19,10		
		2,00	3,50		2,200	15,40		
	A DETRARRE VANI PORTA FINESTRA	3,00		-0,800	2,200	-5,28		
		2,00		-1,200	1,400	-3,36		
				-1,200	2,200	-2,64		
	Sommano positivi mq					1'083,00		
	Sommano negativi mq					-146,64		
	SOMMANO mq					936,36	6,26	5'861,61
	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm							
	CORPO 1							
	PIANO TERRA TIPOLOGIA 1		2,90	3,800		11,02		
			1,15	2,940		3,38		
			2,45	3,980		9,75		
			3,60	1,400		5,04		
			1,20	5,480		6,58		
	BALCONI		1,50	3,500		5,25		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 1		3,95	3,900		15,41		
			2,84	3,700		10,51		
			1,50	3,700		5,55		
		2,00	3,85	3,950		30,42		
			1,30	3,680		4,78		
			1,47	1,300		1,91		
			1,20	4,490		5,39		
	BALCONI		1,50	3,500		5,25		
		2,00	1,50	3,200		9,60		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 1		3,95	3,900		15,41		
			2,84	3,700		10,51		
			1,50	3,700		5,55		
		2,00	3,85	3,950		30,42		
			1,30	3,680		4,78		
			1,47	1,300		1,91		
			1,20	4,490		5,39		
	BALCONI		1,50	3,500		5,25		
		2,00	1,50	3,200		9,60		
	PIANO TERZO TIPOLOGIA 1		3,95	3,900		15,41		
			2,84	3,700		10,51		
			1,50	3,700		5,55		
		2,00	3,85	3,950		30,42		
			1,30	3,680		4,78		
			1,47	1,300		1,91		
			1,20	4,490		5,39		
	BALCONI		1,50	3,500		5,25		
		2,00	1,50	3,200		9,60		
	CORPO 1							
	PIANO TERRA TIPOLOGIA 2		3,95	2,900		11,46		
			1,20	5,480		6,58		
			2,60	3,980		10,35		
			1,15	2,940		3,38		
			3,75	1,400		5,25		
	A RIPORTARE					344,50		110'599,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					344,50		110'599,56
	BALCONI PIANO PRIMO TIPOLOGIA 2	2,00	1,50 0,74 1,15 3,74 1,15 2,65 2,65 2,65 3,95	3,500 4,100 7,600 3,950 2,990 3,280 2,400 1,620 4,050		10,50 3,03 8,74 14,77 3,44 8,69 6,36 4,29 16,00		
	BALCONI PIANO SECONDO TIPOLOGIA 2	2,00	1,50 0,74 1,15 3,74 1,15 2,65 2,65 2,65 3,95	6,100 4,100 7,600 3,950 2,990 3,280 2,400 1,620 4,050		18,30 3,03 8,74 14,77 3,44 8,69 6,36 4,29 16,00		
	BALCONI PIANO TERZO TIPOLOGIA 2	2,00	1,50 0,74 1,15 3,74 1,15 2,65 2,65 2,65 3,95	6,100 4,100 7,600 3,950 2,990 3,280 2,400 1,620 4,050		18,30 3,03 8,74 14,77 3,44 8,69 6,36 4,29 16,00		
	BALCONI CORPO 1 PIANO TERRA TIPOLOGIA 3	2,00	1,50 3,80 2,45 1,15 1,40 1,20 3,85	6,100 2,900 3,980 2,940 3,600 5,480 3,800		18,30 11,02 9,75 3,38 5,04 6,58 14,63		
	BALCONI PIANO PRIMO TIPOLOGIA 3	2,00	1,50 3,90 3,70 3,70 1,25 1,29 3,80 4,10 3,81 5,10	3,500 3,950 2,840 1,500 4,490 1,300 3,850 3,850 1,300 3,040		10,50 15,41 10,51 5,55 5,61 1,68 14,63 15,79 4,95 15,50		
	BALCONI PIANO SECONDO TIPOLOGIA 3	3,00	1,50 3,90 3,70 3,70 1,25 1,29 3,80 4,10 3,81 5,10	3,200 3,950 2,840 1,500 4,490 1,300 3,850 3,850 1,300 3,040		14,40 15,41 10,51 5,55 5,61 1,68 14,63 15,79 4,95 15,50		
	BALCONI PIANO TERZO TIPOLOGIA 3	3,00	1,50 3,90 3,70 3,70 1,25 1,29 3,80 4,10 3,81 5,10	3,200 3,950 2,840 1,500 4,490 1,300 3,850 3,850 1,300 3,040		14,40 15,41 10,51 5,55 5,61 1,68 14,63 15,79 4,95 15,50		
	BALCONI PIANO TERRA TIPOLOGIA 4	3,00	1,50 3,85 1,20 2,60 1,15	3,200 2,900 5,480 3,980 2,940		14,40 11,17 6,58 10,35 3,38		
	A RIPORTARE					1'010,33		110'599,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'010,33		110'599,56
	BALCONI	2,00	1,40	3,750		5,25		
	GABBIA SCALA		3,95	3,850		15,21		
	PIANO TERRA		1,50	3,500		10,50		
	PIANO PRIMO		4,10	7,340		30,09		
	PIANO SECONDO		4,10	1,200		4,92		
	PIANO TERZO		4,10	1,200		4,92		
	SOMMANO mq					1'086,14	14,15	15'368,88
12 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm CORPO 3 - VEDI VOCE 11 CORPO 5 - VEDI VOCE 11					1'086,14 1'086,14		
	SOMMANO mq					2'172,28	14,15	30'737,76
13 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm CORPO 2 PIANO TERRA TIPOLOGIA 1		3,80	2,900		11,02		
			1,20	5,480		6,58		
			3,60	5,100		18,36		
			1,30	3,850		5,01		
	BALCONI		1,50	3,500		5,25		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 1		3,90	3,950		15,41		
			3,50	4,340		15,19		
			3,50	4,000		14,00		
			1,45	2,570		3,73		
			4,10	3,850		15,79		
			3,81	1,300		4,95		
			5,25	3,040		15,96		
			1,44	1,300		1,87		
	BALCONI	2,00	1,30	5,760		7,49		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 1		1,50	3,200		9,60		
			3,90	3,950		15,41		
			3,50	4,340		15,19		
			3,50	4,000		14,00		
			1,45	2,570		3,73		
			4,10	3,850		15,79		
			3,81	1,300		4,95		
			5,25	3,040		15,96		
			1,44	1,300		1,87		
	BALCONI	2,00	1,30	5,760		7,49		
	PIANO TERZO TIPOLOGIA 1		1,50	3,200		9,60		
			3,90	3,950		15,41		
			3,50	4,340		15,19		
			3,50	4,000		14,00		
			1,45	2,570		3,73		
			4,10	3,850		15,79		
			3,81	1,300		4,95		
			5,25	3,040		15,96		
			1,44	1,300		1,87		
	BALCONI	2,00	1,30	5,760		7,49		
	CORPO 2		1,50	3,200		9,60		
	PIANO TERRA TIPOLOGIA 2		3,95	2,900		11,46		
			1,20	5,480		6,58		
			2,60	3,980		10,35		
			1,15	2,940		3,38		
			3,75	1,400		5,25		
	A RIPORTARE					395,21		156'706,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					395,21		156'706,20
	BALCONI PIANO PRIMO TIPOLOGIA 2	2,00	3,95 1,50 0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 3,95 1,15	3,850 3,500 4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 2,990		15,21 10,50 3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69 14,77 3,44		
	BALCONI PIANO SECONDO TIPOLOGIA 2		1,50 0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 3,95 1,15	6,100 4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 2,990		9,15 3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69 14,77 3,44		
	BALCONI PIANO TERZO TIPOLOGIA 2		1,50 0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 3,95 1,15	6,100 4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 2,990		9,15 3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69 14,77 3,44		
	BALCONI CORPO 2 PIANO TERRA TIPOLOGIA 3		1,50 3,80 2,45 1,15 3,60 3,80	6,100 2,900 3,980 2,940 1,400 3,850		9,15 11,02 9,75 3,38 5,04 14,63		
	BALCONI PIANO PRIMO TIPOLOGIA 3	2,00	1,50 3,90 3,70 1,50	3,500 3,950 2,840 3,700		10,50 15,41 10,51 5,55		
		2,00	3,95 3,68 1,20 1,47	3,850 1,300 4,490 1,300		30,42 4,78 5,39 1,91		
	BALCONI	2,00	1,50 1,50	3,200 3,500		9,60 5,25		
	CORPO 2 PIANO TERRA TIPOLOGIA 4			5,480 3,95 2,60 1,15 3,75 3,95 1,20 1,50		5,48 11,46 10,35 3,38 5,25 15,21 6,58 10,50		
	BALCONI GABBIA SCALA PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO	2,00	4,10 4,10 4,10 4,10	7,340 3,000 3,000 3,000		30,09 12,30 12,30 12,30		
	SOMMANO mq					922,67	14,15	13'055,78
14 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm CORPO 4 PIANO TERRA TIPOLOGIA 1		3,80 1,20	2,900 5,480		11,02 6,58		
	A RIPORTARE					17,60		169'761,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17,60		169'761,98
	BALCONI PIANO PRIMO TIPOLOGIA 1	2,00	2,45 1,15 3,60 3,80 1,50 3,90 3,70 3,70	3,980 2,940 1,400 3,850 3,500 3,950 2,840 1,500		9,75 3,38 5,04 14,63 10,50 15,41 10,51 5,55		
	BALCONI PIANO SECONDO TIPOLOGIA 1	2,00	3,95 1,20 2,67 3,68 1,50 1,50 3,90 3,70 3,70	3,850 3,190 1,300 1,300 3,200 3,500 3,950 2,840 1,500		30,42 3,83 3,47 4,78 9,60 5,25 15,41 10,51 5,55		
	BALCONI PIANO TERZO TIPOLOGIA 1	2,00	3,95 1,20 2,67 3,68 1,50 1,50 3,90 3,70 3,70	3,850 3,190 1,300 1,300 3,200 3,500 3,950 2,840 1,500		30,42 3,83 3,47 4,78 9,60 5,25 15,41 10,51 5,55		
	BALCONI CORPO 4 PIANO TERRA TIPOLOGIA 2	2,00	3,95 1,20 2,60 1,15 3,75 3,95 1,50 0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 5,10 1,50 0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 5,10 1,50 0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 5,10 1,50	2,900 5,480 3,980 2,940 1,400 3,850 3,500 4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 6,100 4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 6,100 4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 6,100		11,46 6,58 10,35 3,38 5,25 15,21 10,50 3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69 19,07 18,30 3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69 19,07 18,30		
	BALCONI PIANO PRIMO TIPOLOGIA 2	2,00	0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 5,10 1,50 0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 5,10 1,50	4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 6,100 4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 6,100		3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69 19,07 18,30		
	BALCONI PIANO SECONDO TIPOLOGIA 2	2,00	0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 5,10 1,50 0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 5,10 1,50	4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 6,100 4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 6,100		3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69 19,07 18,30		
	BALCONI CORPO 2 PIANO TERRA TIPOLOGIA 3	2,00	3,80 2,45 1,15 3,60 3,80	2,900 3,980 2,940 1,400 3,850		11,02 9,75 3,38 5,04 14,63		
	A RIPORTARE					687,35		169'761,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					687,35		169'761,98
	BALCONI PIANO PRIMO TIPOLOGIA 3	2,00	1,50 3,90 3,70 1,50	3,500 3,950 2,840 3,700		10,50 15,41 10,51 5,55		
		2,00	3,95 3,68 1,20 1,47	3,850 1,300 4,490 1,300		30,42 4,78 5,39 1,91		
	BALCONI PIANO SECONDO TIPOLOGIA 3	2,00	1,50 3,90 3,70 1,50	3,200 3,950 2,840 3,700		9,60 15,41 10,51 5,55		
		2,00	3,95 3,68 1,20 1,47	3,850 1,300 4,490 1,300		30,42 4,78 5,39 1,91		
	BALCONI PIANO TERZO TIPOLOGIA 3	2,00	1,50 3,90 3,70 1,50	3,200 3,950 2,840 3,700		9,60 15,41 10,51 5,55		
		2,00	3,95 3,68 1,20 1,47	3,850 1,300 4,490 1,300		30,42 4,78 5,39 1,91		
	BALCONI	2,00	1,50	3,200		9,60		
	CORPO 2 PIANO TERRA TIPOLOGIA 4			5,480		5,48		
			3,95 2,60 1,15 3,75	2,900 3,980 2,940 1,400		11,46 10,35 3,38 5,25		
			3,95 1,20 1,50	3,850 5,480 3,500		15,21 6,58 10,50		
	BALCONI GABBIA SCALA PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO	2,00	4,10 4,10 4,10 4,10	7,340 1,200 1,200 1,200		30,09 4,92 4,92 4,92		
	SOMMANO mq					1'061,62	14,15	15'021,92
15 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm CORPO 7 PIANO PRIMO TIPOLOGIA 1		3,95 2,84 1,50	3,900 3,700 3,700		15,41 10,51 5,55		
		2,00	3,85 1,30 1,47 1,20	3,950 3,680 1,300 4,490		30,42 4,78 1,91 5,39		
	BALCONI	2,00	1,50	3,500		5,25		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 1		1,50 3,95 2,84 1,50	3,200 3,900 3,700 3,700		9,60 15,41 10,51 5,55		
		2,00	3,85 1,30 1,47 1,20	3,950 3,680 1,300 4,490		30,42 4,78 1,91 5,39		
	BALCONI	2,00	1,50	3,500		5,25		
	PIANO TERZO TIPOLOGIA 1		1,50 3,95 2,84 1,50	3,200 3,900 3,700 3,700		9,60 15,41 10,51 5,55		
	A RIPORTARE					209,11		184'783,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					209,11		184'783,90
	BALCONI	2,00	3,85 1,30 1,47 1,20 1,50	3,950 3,680 1,300 4,490 3,500		30,42 4,78 1,91 5,39 5,25		
	CORPO 7	2,00	1,50	3,200		9,60		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 2		0,74 1,15 3,74 1,15 2,65 2,65 2,65 3,95	4,100 7,600 3,950 2,990 3,280 2,400 1,620 4,050		3,03 8,74 14,77 3,44 8,69 6,36 4,29 16,00		
	BALCONI	2,00	1,50	6,100		18,30		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 2		0,74 1,15 3,74 1,15 2,65 2,65 2,65 3,95	4,100 7,600 3,950 2,990 3,280 2,400 1,620 4,050		3,03 8,74 14,77 3,44 8,69 6,36 4,29 16,00		
	BALCONI	2,00	1,50	6,100		18,30		
	PIANO TERZO TIPOLOGIA 2		0,74 1,15 3,74 1,15 2,65 2,65 2,65 3,95	4,100 7,600 3,950 2,990 3,280 2,400 1,620 4,050		3,03 8,74 14,77 3,44 8,69 6,36 4,29 16,00		
	BALCONI	2,00	1,50	6,100		18,30		
	CORPO 7							
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 3		3,90 3,70 3,70 1,25 1,29 3,80 4,10 3,81 5,10	3,950 2,840 1,500 4,490 1,300 3,850 3,850 1,300 3,040		15,41 10,51 5,55 5,61 1,68 14,63 15,79 4,95 15,50		
	BALCONI	3,00	1,50	3,200		14,40		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 3		3,90 3,70 3,70 1,25 1,29 3,80 4,10 3,81 5,10	3,950 2,840 1,500 4,490 1,300 3,850 3,850 1,300 3,040		15,41 10,51 5,55 5,61 1,68 14,63 15,79 4,95 15,50		
	BALCONI	3,00	1,50	3,200		14,40		
	PIANO TERZO TIPOLOGIA 3		3,90 3,70 3,70 1,25 1,29 3,80 4,10 3,81 5,10	3,950 2,840 1,500 4,490 1,300 3,850 3,850 1,300 3,040		15,41 10,51 5,55 5,61 1,68 14,63 15,79 4,95 15,50		
	BALCONI	3,00	1,50	3,200		14,40		
	GABBIA SCALA							
	PIANO PRIMO		4,10	1,200		4,92		
	PIANO SECONDO		4,10	1,200		4,92		
	PIANO TERZO		4,10	1,200		4,92		
	A RIPORTARE					844,17		184'783,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					844,17		184'783,90
	SOMMANO mq					844,17	14,15	11'945,01
16 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm CORPO 6 PIANO PRIMO TIPOLOGIA 1		3,90 3,50 3,50 1,45 4,10 3,81 5,25 1,44 1,30	3,950 4,340 4,000 2,570 3,850 1,300 3,040 1,300 5,760		15,41 15,19 14,00 3,73 15,79 4,95 15,96 1,87 7,49		
	BALCONI PIANO SECONDO TIPOLOGIA 1	2,00	1,50 3,90 3,50 3,50 1,45 4,10 3,81 5,25 1,44 1,30	3,200 3,950 4,340 4,000 2,570 3,850 1,300 3,040 1,300 5,760		9,60 15,41 15,19 14,00 3,73 15,79 4,95 15,96 1,87 7,49		
	BALCONI PIANO TERZO TIPOLOGIA 1	2,00	1,50 3,90 3,50 3,50 1,45 4,10 3,81 5,25 1,44 1,30	3,200 3,950 4,340 4,000 2,570 3,850 1,300 3,040 1,300 5,760		9,60 15,41 15,19 14,00 3,73 15,79 4,95 15,96 1,87 7,49		
	BALCONI CORPO 6 PIANO PRIMO TIPOLOGIA 2	2,00	1,50 0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 3,95 1,15 1,50	3,200 4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 2,990 6,100		9,60 3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69 14,77 3,44 9,15		
	BALCONI PIANO SECONDO TIPOLOGIA 2		0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 3,95 1,15 1,50	4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 2,990 6,100		3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69 14,77 3,44 9,15		
	BALCONI PIANO TERZO TIPOLOGIA 2		0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 3,95 1,15 1,50	4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740 2,990 6,100		3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69 14,77 3,44 9,15		
	BALCONI CORPO 6 PIANO PRIMO TIPOLOGIA 3		3,90 3,70	3,950 2,840		15,41 10,51		
	A RIPORTARE					561,30		196'728,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					561,30		196'728,91
	BALCONI	2,00	1,50 3,95 3,68 1,20 1,47 1,50 1,50	3,700 3,850 1,300 4,490 1,300 3,200 3,500 5,480		5,55 30,42 4,78 5,39 1,91 9,60 5,25 5,48		
	CORPO 6							
	GABBIA SCALA							
	PIANO PRIMO		4,10	3,000		12,30		
	PIANO SECONDO		4,10	3,000		12,30		
	PIANO TERZO		4,10	3,000		12,30		
	SOMMANO mq					666,58	14,15	9'432,11
17 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm							
	CORPO 8							
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 1		3,90 3,70 3,70 3,95 1,20 2,67 3,68	3,950 2,840 1,500 3,850 3,190 1,300 1,300		15,41 10,51 5,55 30,42 3,83 3,47 4,78		
	BALCONI	2,00	1,50 1,50 3,90 3,70 3,70 3,95 1,20 2,67 3,68	3,200 3,500 3,950 2,840 1,500 3,850 3,190 1,300 1,300		9,60 5,25 15,41 10,51 5,55 30,42 3,83 3,47 4,78		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 1		3,90 3,70 3,70 3,95 1,20 2,67 3,68	3,950 2,840 1,500 3,850 3,190 1,300 1,300		15,41 10,51 5,55 30,42 3,83 3,47 4,78		
	BALCONI	2,00	1,50 1,50 3,90 3,70 3,70 3,95 1,20 2,67 3,68	3,200 3,500 3,950 2,840 1,500 3,850 3,190 1,300 1,300		9,60 5,25 15,41 10,51 5,55 30,42 3,83 3,47 4,78		
	PIANO TERZO TIPOLOGIA 1		3,90 3,70 3,70 3,95 1,20 2,67 3,68	3,950 2,840 1,500 3,850 3,190 1,300 1,300		15,41 10,51 5,55 30,42 3,83 3,47 4,78		
	BALCONI	2,00	1,50 1,50 3,90 3,70 3,70 3,95 1,20 2,67 3,68	3,200 3,500 3,950 2,840 1,500 3,850 3,190 1,300 1,300		9,60 5,25 15,41 10,51 5,55 30,42 3,83 3,47 4,78		
	CORPO 8							
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 2		0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 2,65 5,10	4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280 3,740		3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69 19,07		
	BALCONI	2,00	1,50 0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 5,10	6,100 4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280		18,30 3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 2		0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 5,10	4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280		3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69		
	BALCONI	2,00	1,50 0,74 1,15 3,95 2,65 2,65 5,10	6,100 4,100 7,600 4,050 1,620 2,400 3,280		18,30 3,03 8,74 16,00 4,29 6,36 8,69		
	PIANO TERZO TIPOLOGIA 2		0,74 1,15 3,95 2,65	4,100 7,600 4,050 1,620		3,03 8,74 16,00 4,29		
	A RIPORTARE					467,48		206'161,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					467,48		206'161,02
	BALCONI CORPO 8 PIANO PRIMO TIPOLOGIA 3	2,00	2,65 2,65 5,10 1,50	2,400 3,280 3,740 6,100		6,36 8,69 19,07 18,30		
			3,90 3,70 1,50	3,950 2,840 3,700		15,41 10,51 5,55		
		2,00	3,95 3,68 1,20 1,47	3,850 1,300 4,490 1,300		30,42 4,78 5,39 1,91		
	BALCONI PIANO SECONDO TIPOLOGIA 3	2,00	1,50 3,90 3,70 1,50	3,200 3,950 2,840 3,700		9,60 15,41 10,51 5,55		
		2,00	3,95 3,68 1,20 1,47	3,850 1,300 4,490 1,300		30,42 4,78 5,39 1,91		
	BALCONI PIANO TERZO TIPOLOGIA 3	2,00	1,50 3,90 3,70 1,50	3,200 3,950 2,840 3,700		9,60 15,41 10,51 5,55		
		2,00	3,95 3,68 1,20 1,47	3,850 1,300 4,490 1,300		30,42 4,78 5,39 1,91		
	BALCONI	2,00	1,50	3,200		9,60		
				5,480		5,48		
	CORPO 8 GABBIA SCALA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO		4,10 4,10 4,10	1,200 1,200 1,200		4,92 4,92 4,92		
	SOMMANO mq					790,85	14,15	11'190,53
18 R.02.060.045 .a	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di scarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo CORPO 1 PIANO TERRA TIPOLOGIA 1	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,80 2,90 3,60 3,98 1,20 5,48			7,60 5,80 7,20 7,96 2,40 10,96		
	a detrarre vani porta	5,00	-0,80			-4,00		
			-1,20			-1,20		
	PIANO TERRA TIPOLOGIA 2	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,95 2,90 3,75 3,98 1,20 5,48			7,90 5,80 7,50 7,96 2,40 10,96		
	a detrarre vani porta	5,00	-0,80			-4,00		
			-1,20			-1,20		
	PIANO TERRA TIPOLOGIA 3	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,95 2,90 1,20 5,48 3,75 3,98 3,85 3,95			7,90 5,80 2,40 10,96 7,50 7,96 7,70 7,90		
	a detrarre vani porta	7,00	-0,80			-5,60		
	A RIPORTARE					126,56		217'351,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					126,56		217'351,55
	PIANO TERRA TIPOLOGIA 4	2,00	-1,20			-2,40		
		2,00	3,80			7,60		
		2,00	2,90			5,80		
		2,00	1,20			2,40		
		2,00	5,48			10,96		
		2,00	3,60			7,20		
		2,00	3,98			7,96		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	3,80			7,60		
	a detrarre vani porta	7,00	-0,80			-5,60		
		2,00	-1,20			-2,40		
	PIANO PRIMO - TIPOLOGIA 1	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	1,47			2,94		
		2,00	1,20			2,40		
		4,00	3,85			15,40		
		4,00	3,95			15,80		
	a detrarre vani porta	9,00	-8,00			-72,00		
		3,00	-1,20			-3,60		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 2	2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,74			7,48		
		2,00	3,28			6,56		
		2,00	2,65			5,30		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	0,74			1,48		
			4,10			4,10		
		2,00	1,15			2,30		
			7,60			7,60		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80			-6,40		
		2,00	-1,20			-2,40		
			-0,60			-0,60		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 3	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		4,00	3,85			15,40		
		2,00	3,80			7,60		
		2,00	4,10			8,20		
		2,00	1,29			2,58		
		2,00	1,25			2,50		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,04			6,08		
	a detrarre vani porta	11,00	-0,80			-8,80		
		4,00	-1,20			-4,80		
			-0,60			-0,60		
	PIANO SECONDO - TIPOLOGIA 1	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	1,47			2,94		
		2,00	1,20			2,40		
		4,00	3,85			15,40		
		4,00	3,95			15,80		
	a detrarre vani porta	9,00	-8,00			-72,00		
		3,00	-1,20			-3,60		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 2	2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,74			7,48		
		2,00	3,28			6,56		
		2,00	2,65			5,30		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	0,74			1,48		
			4,10			4,10		
		2,00	1,15			2,30		
			7,60			7,60		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80			-6,40		
		2,00	-1,20			-2,40		
			-0,60			-0,60		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 3	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
	A RIPORTARE					326,60		217'351,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					326,60		217'351,55
		4,00	3,85			15,40		
		2,00	3,80			7,60		
		2,00	4,10			8,20		
		2,00	1,29			2,58		
		2,00	1,25			2,50		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,04			6,08		
	a detrarre vani porta	11,00	-0,80			-8,80		
		4,00	-1,20			-4,80		
			-0,60			-0,60		
	PIANO TERZO - TIPOLOGIA 1	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	1,47			2,94		
		2,00	1,20			2,40		
		4,00	3,85			15,40		
		4,00	3,95			15,80		
	a detrarre vani porta	9,00	-8,00			-72,00		
		3,00	-1,20			-3,60		
	PIANO TERZO TIPOLOGIA 2	2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,74			7,48		
		2,00	3,28			6,56		
		2,00	2,65			5,30		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	0,74			1,48		
			4,10			4,10		
		2,00	1,15			2,30		
			7,60			7,60		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80			-6,40		
		2,00	-1,20			-2,40		
			-0,60			-0,60		
	PIANO TERZOO TIPOLOGIA 3	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		4,00	3,85			15,40		
		2,00	3,80			7,60		
		2,00	4,10			8,20		
		2,00	1,29			2,58		
		2,00	1,25			2,50		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,04			6,08		
	a detrarre vani porta	11,00	-0,80			-8,80		
		4,00	-1,20			-4,80		
			-0,60			-0,60		
	Sommano positivi m					798,22		
	Sommano negativi m					-324,00		
	SOMMANO m					474,22	1,40	663,91
19 R.02.060.045 .a	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di scarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo CORPO 7 PIANO PRIMO - TIPOLOGIA 1	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	1,47			2,94		
		2,00	1,20			2,40		
		4,00	3,85			15,40		
		4,00	3,95			15,80		
	a detrarre vani porta	9,00	-8,00			-72,00		
		3,00	-1,20			-3,60		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 2	2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,74			7,48		
	A RIPORTARE					3,30		218'015,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,30		218'015,46
		2,00	3,28			6,56		
		2,00	2,65			5,30		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	0,74			1,48		
			4,10			4,10		
		2,00	1,15			2,30		
			7,60			7,60		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80			-6,40		
		2,00	-1,20			-2,40		
			-0,60			-0,60		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 3	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		4,00	3,85			15,40		
		2,00	3,80			7,60		
		2,00	4,10			8,20		
		2,00	1,29			2,58		
		2,00	1,25			2,50		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,04			6,08		
	a detrarre vani porta	11,00	-0,80			-8,80		
		4,00	-1,20			-4,80		
			-0,60			-0,60		
	PIANO SECONDO - TIPOLOGIA 1	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	1,47			2,94		
		2,00	1,20			2,40		
		4,00	3,85			15,40		
		4,00	3,95			15,80		
	a detrarre vani porta	9,00	-8,00			-72,00		
		3,00	-1,20			-3,60		
			-0,60			-0,60		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 2	2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,74			7,48		
		2,00	3,28			6,56		
		2,00	2,65			5,30		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	0,74			1,48		
			4,10			4,10		
		2,00	1,15			2,30		
			7,60			7,60		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80			-6,40		
		2,00	-1,20			-2,40		
			-0,60			-0,60		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 3	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		4,00	3,85			15,40		
		2,00	3,80			7,60		
		2,00	4,10			8,20		
		2,00	1,29			2,58		
		2,00	1,25			2,50		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,04			6,08		
	a detrarre vani porta	11,00	-0,80			-8,80		
		4,00	-1,20			-4,80		
			-0,60			-0,60		
	PIANO TERZO - TIPOLOGIA 1	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	1,47			2,94		
		2,00	1,20			2,40		
		4,00	3,85			15,40		
		4,00	3,95			15,80		
	a detrarre vani porta	9,00	-8,00			-72,00		
		3,00	-1,20			-3,60		
			-0,60			-0,60		
	PIANO TERZO TIPOLOGIA 2	2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,74			7,48		
	A RIPORTARE					203,86		218'015,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					203,86		218'015,46
		2,00	3,28			6,56		
		2,00	2,65			5,30		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	0,74			1,48		
			4,10			4,10		
		2,00	1,15			2,30		
			7,60			7,60		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80			-6,40		
		2,00	-1,20			-2,40		
			-0,60			-0,60		
	PIANO TERZOO TIPOLOGIA 3	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		4,00	3,85			15,40		
		2,00	3,80			7,60		
		2,00	4,10			8,20		
		2,00	1,29			2,58		
		2,00	1,25			2,50		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,04			6,08		
	a detrarre vani porta	11,00	-0,80			-8,80		
		4,00	-1,20			-4,80		
			-0,60			-0,60		
	Sommano positivi m					598,44		
	Sommano negativi m					-297,60		
	SOMMANO m					300,84	1,40	421,18
20 R.02.060.045 .a	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo CORPO 6 PIANO PRIMO - TIPOLOGIA 1	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	1,30			2,60		
		2,00	5,76			11,52		
		2,00	1,44			2,88		
		2,00	3,50			7,00		
		2,00	4,00			8,00		
		2,00	4,10			8,20		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	5,25			10,50		
		2,00	3,04			6,08		
	a detrarre vani porta	11,00	-8,00			-88,00		
		2,00	-1,20			-2,40		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 2	2,00	0,74			1,48		
		2,00	1,15			2,30		
		2,00	7,60			15,20		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	2,65			5,30		
		2,00	3,28			6,56		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,74			7,48		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80			-6,40		
		2,00	-1,20			-2,40		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 3	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	1,20			2,40		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	1,47			2,94		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,85			7,70		
	A RIPORTARE					106,72		218'436,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					106,72		218'436,64
	a detrarre vani porta	9,00	-0,80			-7,20		
		3,00	-1,20			-3,60		
	PIANO SECONDO - TIPOLOGIA 1	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	1,30			2,60		
		2,00	5,76			11,52		
		2,00	1,44			2,88		
		2,00	3,50			7,00		
		2,00	4,00			8,00		
		2,00	4,10			8,20		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	5,25			10,50		
		2,00	3,04			6,08		
	a detrarre vani porta	11,00	-8,00			-88,00		
		2,00	-1,20			-2,40		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 2	2,00	0,74			1,48		
		2,00	1,15			2,30		
		2,00	7,60			15,20		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	2,65			5,30		
		2,00	3,28			6,56		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,74			7,48		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80			-6,40		
		2,00	-1,20			-2,40		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 3	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	1,20			2,40		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	1,47			2,94		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,85			7,70		
	a detrarre vani porta	9,00	-0,80			-7,20		
		3,00	-1,20			-3,60		
	PIANO TERZO - TIPOLOGIA 1	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	1,30			2,60		
		2,00	5,76			11,52		
		2,00	1,44			2,88		
		2,00	3,50			7,00		
		2,00	4,00			8,00		
		2,00	4,10			8,20		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	5,25			10,50		
		2,00	3,04			6,08		
	a detrarre vani porta	11,00	-8,00			-88,00		
		2,00	-1,20			-2,40		
	PIANO TERZOO TIPOLOGIA 2	2,00	0,74			1,48		
		2,00	1,15			2,30		
		2,00	7,60			15,20		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	4,05			8,10		
		2,00	2,65			5,30		
		2,00	3,28			6,56		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,74			7,48		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80			-6,40		
		2,00	-1,20			-2,40		
	PIANO TERZOO TIPOLOGIA 3	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	1,20			2,40		
		2,00	4,49			8,98		
		2,00	1,47			2,94		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,85			7,70		
	A RIPORTARE					298,56		218'436,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					298,56		218'436,64
21 R.02.060.045 .a	a detrarre vani porta	9,00	-0,80			-7,20		
		3,00	-1,20			-3,60		
	Sommano positivi m					617,76		
	Sommano negativi m					-330,00		
	SOMMANO m					287,76	1,40	402,86
	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	CORPO 8							
	PIANO PRIMO - TIPOLOGIA 1	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	1,20			2,40		
		2,00	2,67			5,34		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,85			7,70		
	a detrarre vani porta	10,00	-8,00			-80,00		
		3,00	-1,20			-3,60		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 2	2,00	0,74			1,48		
		2,00	1,15			2,30		
		2,00	7,60			15,20		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,74			7,48		
		2,00	2,65			5,30		
		2,00	3,28			6,56		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	4,05			8,10		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80			-6,40		
		2,00	-1,20			-2,40		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA 3	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	1,30			2,60		
		2,00	1,44			2,88		
		2,00	5,76			11,52		
		2,00	3,50			7,00		
		2,00	4,00			8,00		
		2,00	4,10			8,20		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	5,25			10,50		
		2,00	3,04			6,08		
	a detrarre vani porta	11,00	-0,80			-8,80		
		2,00	-1,20			-2,40		
	PIANO SECONDO - TIPOLOGIA 1	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	1,20			2,40		
		2,00	2,67			5,34		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,85			7,70		
	a detrarre vani porta	10,00	-8,00			-80,00		
		3,00	-1,20			-3,60		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 2	2,00	0,74			1,48		
		2,00	1,15			2,30		
		2,00	7,60			15,20		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,74			7,48		
		2,00	2,65			5,30		
		2,00	3,28			6,56		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	4,05			8,10		
	A R I P O R T A R E					148,90		218'839,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					148,90		218'839,50
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80			-6,40		
		2,00	-1,20			-2,40		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA 3	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	1,30			2,60		
		2,00	1,44			2,88		
		2,00	5,76			11,52		
		2,00	3,50			7,00		
		2,00	4,00			8,00		
		2,00	4,10			8,20		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	5,25			10,50		
		2,00	3,04			6,08		
	a detrarre vani porta	11,00	-0,80			-8,80		
		2,00	-1,20			-2,40		
	PIANO TERZO - TIPOLOGIA 1	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	1,20			2,40		
		2,00	2,67			5,34		
		2,00	4,40			8,80		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,85			7,70		
	a detrarre vani porta	10,00	-8,00			-80,00		
		3,00	-1,20			-3,60		
	PIANO TERZO TIPOLOGIA 2	2,00	0,74			1,48		
		2,00	1,15			2,30		
		2,00	7,60			15,20		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	3,74			7,48		
		2,00	2,65			5,30		
		2,00	3,28			6,56		
		2,00	3,95			7,90		
		2,00	4,05			8,10		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80			-6,40		
		2,00	-1,20			-2,40		
	PIANO TERZO TIPOLOGIA 3	2,00	3,95			7,90		
		2,00	3,90			7,80		
		2,00	1,30			2,60		
		2,00	1,44			2,88		
		2,00	5,76			11,52		
		2,00	3,50			7,00		
		2,00	4,00			8,00		
		2,00	4,10			8,20		
		2,00	3,85			7,70		
		2,00	5,25			10,50		
		2,00	3,04			6,08		
	a detrarre vani porta	11,00	-0,80			-8,80		
		2,00	-1,20			-2,40		
	Sommano positivi m					624,42		
	Sommano negativi m					-310,80		
	SOMMANO m					313,62	1,40	439,07
22	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il							
R.02.060.040	sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di							
.a	pavimento in piastrelle di ceramica							
	CORPO 1 VEDI VOCE 11					1'086,14		
	CORPO 3 VEDI VOCE 12					1'086,14		
	CORPO 5 VEDI VOCE 12					1'086,14		
	CORPO 7 VEDI VOCE 15					844,17		
	CORPO 2 VEDI VOCE 13					922,67		
	CORPO 6 VEDI VOCE 16					666,58		
	CORPO 4 VEDI VOCE 15					1'061,62		
	CORPO 8 VEDI VOCE 17					790,85		
	SOMMANO mq					7'544,31	8,35	62'994,99
	A RIPORTARE							282'273,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							282'273,56
23 P.01.010.010 .b	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie con ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su paletti di legno	2,00 2,00 2,00	126,00 74,00 90,00 180,00		2,000 2,000 2,000 2,000	504,00 296,00 360,00 360,00		
	SOMMANO mq					1'520,00	17,63	26'797,60
24 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	91,83 7,40 11,85 30,50 11,60 81,85 30,86		18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000	3'305,88 532,80 426,60 1'098,00 417,60 2'946,60 1'110,96		
	SOMMANO mq					9'838,44	24,46	240'648,24
25 P.03.010.035 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... ito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese VEDI VOCE 24					9'838,44		
	SOMMANO mq/30gg					9'838,44	1,99	19'578,50
26 E.16.020.030 .b	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento RAPEZZI D'INTONACO PER RIPRISTINO INPIANTISTICA SI STIMANO MQ. 12.5 PER U.I. GABBIA SCALA	92,00 8,00	12,50 20,00			1'150,00 160,00		
	SOMMANO mq					1'310,00	22,91	30'012,10
27 E.08.020.010 .a	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm SI STIMANO 15 MQ X OGNI U.I. PER OGNI PIANO PIANO TERRA CORPO DA 1 A 5 PIANO PRIMO CORPI DA 1 A 8 PIANO SECONDO CORPI DA 1 A 8 PIANO TERZO CORPI DA 1 A 8					225,00 360,00 360,00 360,00		
	SOMMANO mq					1'305,00	25,61	33'421,05
	A R I P O R T A R E							632'731,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							632'731,05
28 E.16.020.030 .a	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia VEDI VOCE 27	2,00	1305,00			2'610,00		
	SOMMANO mq					2'610,00	18,09	47'214,90
29 E.18.010.020 .a	Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore 10/10 mm, con rinforzo interno e nerv ... a deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo le norme vigenti Ad un'anta dimensioni 80-85-90 x 210-220 cm CORPO 1 PIANO TERRA PIANO 1-2-3 CORPO 3 PIANO TERRA PIANI 1-2-3 CORPO 5 PIANO TERRA PIANI 1-2-3 CORPO 7 PIANI 1-2-3 CORPO 2 PIANO TERRA PIANI 1-2-3 CORPO 6 PIANI 1-2-3 CORPO 4 PIANO TERRA PIANI 1-2-3 CORPO 8 PIANI 1-2-3					2,00 12,00 4,00 12,00 4,00 12,00 12,00 4,00 12,00 12,00 4,00 12,00 12,00		
	SOMMANO cad					114,00	985,04	112'294,56
30 E.21.050.010 .b	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'ossido di ferro CORPO 1 PIANO TERRA PIANO PRIMO	4,00 4,00 5,00	3,50 3,20 1,80		0,900 0,900 0,900	12,60 11,52 8,10		
			3,50 1,80		0,900 0,900	3,15 1,62		
		2,00 2,00	6,10 1,80		0,900 0,900	10,98 3,24		
	PIANO SECONDO	4,00 5,00	3,20 1,80		0,900 0,900	11,52 8,10		
			3,50 1,80		0,900 0,900	3,15 1,62		
		2,00 2,00	6,10 1,80		0,900 0,900	10,98 3,24		
	PIANO TERZO	4,00 5,00	3,20 1,80		0,900 0,900	11,52 8,10		
			3,50 1,80		0,900 0,900	3,15 1,62		
		2,00 2,00	6,10 1,80		0,900 0,900	10,98 3,24		
	CORPO 3 PIANO TERRA	4,00 4,00	4,00 3,80		0,900 0,900	14,40 13,68		
	PIANO PRIMO	4,00	3,20		0,900	11,52		
	A RIPORTARE					168,03		792'240,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					168,03		792'240,51
		5,00	1,80		0,900	8,10		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO SECONDO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		5,00	1,80		0,900	8,10		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO TERZO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		5,00	1,80		0,900	8,10		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	CORPO 5							
	PIANO TERRA							
	PIANO PRIMO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		5,00	1,80		0,900	8,10		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO SECONDO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		5,00	1,80		0,900	8,10		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO TERZO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		5,00	1,80		0,900	8,10		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	CORPO 7							
	PIANO TERRA	4,00	4,00		0,900	14,40		
		4,00	3,80		0,900	13,68		
	PIANO PRIMO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		5,00	1,80		0,900	8,10		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO SECONDO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		5,00	1,80		0,900	8,10		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO TERZO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		5,00	1,80		0,900	8,10		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	SOMMANO mq					532,08	5,81	3'091,38
31	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
E.21.050.010	All'ossido di ferro							
.b	CORPO 2							
	PIANO TERRA	4,00	3,80		0,900	13,68		
		3,00	4,00			12,00		
	A RIPORTARE					25,68		795'331,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,68		795'331,89
	PIANO PRIMO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		4,00	1,80		0,900	6,48		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO SECONDO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		4,00	1,80		0,900	6,48		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO TERZO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		4,00	1,80		0,900	6,48		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	CORPO 6							
	PIANO TERRA	4,00	4,00		0,900	14,40		
		4,00	3,80		0,900	13,68		
	PIANO PRIMO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		4,00	1,80		0,900	6,48		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO SECONDO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		4,00	1,80		0,900	6,48		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO TERZO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		4,00	1,80		0,900	6,48		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	SOMMANO mq					275,70	5,81	1'601,82
32	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
E.21.050.010	All'ossido di ferro							
b	CORPO 4							
	PIANO TERRA	4,00	3,80		0,900	13,68		
		3,00	4,00			12,00		
	PIANO PRIMO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		4,00	1,80		0,900	6,48		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO SECONDO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		4,00	1,80		0,900	6,48		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO TERZO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		4,00	1,80		0,900	6,48		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	CORPO 8	2,00	1,80		0,900	3,24		
	A RIPORTARE					136,65		796'933,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					136,65		796'933,71
33 E.21.020.030 .b	PIANO TERRA	4,00	4,00		0,900	14,40		
		4,00	3,80		0,900	13,68		
	PIANO PRIMO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		4,00	1,80		0,900	6,48		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO SECONDO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		4,00	1,80		0,900	6,48		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	PIANO TERZO	4,00	3,20		0,900	11,52		
		4,00	1,80		0,900	6,48		
			3,50		0,900	3,15		
			1,80		0,900	1,62		
		2,00	6,10		0,900	10,98		
		2,00	1,80		0,900	3,24		
	SOMMANO mq					275,70	5,81	1'601,82
	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche							
	PIANO TERRA - CORPI DA 1 A 5 SI STIMANO 225 MQ AD U.I.	20,00			225,000	4'500,00		
	PIANO PRIMO - CORPI DA 1 A 8 SI STIMANO 300 MQ AD U.I.	24,00			300,000	7'200,00		
	PIANO SECONDO - CORPI DA 1 A 8 SI STIMANO 300 MQ AD U.I.	24,00			300,000	7'200,00		
	PIANO TERZO SI STIMANO 300 MQ AD U.I.	24,00			300,000	7'200,00		
	SOMMANO mq					26'100,00	7,94	207'234,00
	Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e og ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi							
	VEDI VOCE 34					26'100,00		
	SOMMANO mq					26'100,00	3,06	79'866,00
	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche							
	VEDI VOCE 33					26'100,00		
	SOMMANO mq					26'100,00	2,52	65'772,00
	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete ad uno battente							
	CORPO 1							
	A R I P O R T A R E							1'151'407,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'151'407,53
	PIANO TERRA	8,00		0,800	2,200	14,08		
	PIANO PRIMO SECONDO E TERZO	51,00		0,800	2,200	89,76		
	CORPO 3							
	PIANO TERRA	16,00		0,800	2,200	28,16		
	PIANO PRIMO SECONDO E TERZO	51,00		0,800	2,200	89,76		
	CORPO 5							
	PIANO TERRA	16,00		0,080	2,200	2,82		
	PIANO PRIMO SECONDO E TERZO	51,00		0,800	2,200	89,76		
	CORPO 7							
	PIANO PRIMO SECONDO E TERZO	51,00		0,800	2,200	89,76		
	CORPO 2							
	PIANO TERRA	16,00		0,800	2,200	28,16		
	PIANO PRIMO SECONDO E TERZO	51,00		0,800	2,200	89,76		
	CORPO 6							
	PIANO PRIMO SECONDO E TERZO	51,00		0,800	2,200	89,76		
	CORPO 4							
	PIANO TERRA	16,00		0,800	2,200	28,16		
	PIANO PRIMO SECONDO E TERZO	51,00		0,800	2,200	89,76		
	CORPO 8							
	PIANO PRIMO SECONDO E TERZO	51,00		0,800	2,200	89,76		
	SOMMANO mq					819,46	211,60	173'397,74
37 E.21.050.030 .b	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale SI STIMANO 12 MI DI TUBI IN FERRO PER OGNI MQ DI RINGHIERA CORPO 1-3-5-7 - VEDI VOCE 30 MQ. 532.08 * 12 CORPO 2-6 - VEDI VOCE 31 MQ. 275.70 * 12 CORPO 4-8 - VEDI VOCE 32 MQ. 275.70 * 12					6'384,96 3'308,40 3'308,40		
	SOMMANO m					13'001,76	3,19	41'475,61
38 E.07.010.040 .b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm					8'264,31		
	SOMMANO mq					8'264,31	2,93	24'214,43
39 E.07.010.040 .a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Con spessore non inferiore a 4 cm VEDI VOCE 18					8'264,31		
	SOMMANO mq					8'264,31	14,23	117'601,13
40 E.13.030.010 .b	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm VEDI VOCE 40					8'264,31		
	SOMMANO mq					8'264,31	38,03	314'291,71
41 E.15.020.010 .a	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o boccia data, poste in opera con idoneo ... ale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni							
	A R I P O R T A R E							1'822'388,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'822'388,15
	20x20 cm, a tinta unita					3'389,39		
	SOMMANO mq					3'389,39	38,07	129'034,08
42 E.15.080.050 .a	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o col ... eriali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita					3'348,42		
	SOMMANO m					3'348,42	12,64	42'324,03
43 I.01.020.010. a	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso CORPO 1 PIANI TERRA PIANI 1-2-3 CORPO 3 PIANO TERRA PIANI 1-2-3 CORPO 5 PIANO TERRA PIANI 1-2-3 CORPO 7 PIANI 1-2-3 CORPO 2 PIANO TERRA PIANI 1-2-3 CORPO 6 PIANI 1-2-3 CORPO 4 PIANO TERRA PIANI 1-2-3 CORPO 8 PIANI 1-2-3					2,00 15,00 4,00 15,00 4,00 15,00 15,00 4,00 15,00 15,00 4,00 15,00 15,00		
	SOMMANO cad					138,00	241,52	33'329,76
44 I.01.020.015. g	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2 ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con gruppo incasso VEDI VOCE 44					138,00		
	SOMMANO cad					138,00	232,23	32'047,74
45 I.01.020.025. a	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone i ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm VEDI VOCE 44					138,00		
	SOMMANO cad					138,00	421,42	58'155,96
46 I.01.020.080. a	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china							
	A R I P O R T A R E							2'117'279,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'117'279,72
	con gruppo monocomando VEDI VOCE 44					138,00		
	SOMMANO cad					138,00	214,14	29'551,32
47 E.18.015.040 .a	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, sta ... ecessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In alluminio Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg VEDI VOCE N. 2					1'319,28		
	SOMMANO mq					1'319,28	79,73	105'186,19
48 E.18.080.010 .a	"Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o ... alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm" Per superfici fino a m² 2.5 VEDI VOCE 1					1'417,04		
	SOMMANO mq					1'417,04	319,52	452'772,62
49 E.14.010.020 .c	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... litura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo botticino classico					354,26		
	SOMMANO mq					354,26	121,01	42'869,00
50 AP 001	Isolante termico STIFERITE CLASS SK in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di spessore mm 90, con rivestimenti di velo vetro saturato su entrambe le facce, avente: Resistenza Term ... , il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. REALIZZAZIONE CAPPOTTO VUOTO PER PIENO							
	CORPO 1	2,00	30,47		17,300	1'054,26		
		11,00	1,20		17,300	228,36		
			7,20		17,300	124,56		
			7,27		12,250	89,06		
	CORPO 5	2,00	30,47		12,250	746,52		
		11,00	1,20		12,250	161,70		
		2,00	7,40		12,250	181,30		
	CORPI 2 - 3 E 4		91,83		17,300	1'588,66		
		2,00	11,60		17,300	401,36		
			81,40		17,300	1'408,22		
	CORPI 6 - 7 E 8	28,00	1,20		17,300	581,28		
			91,83		17,300	1'588,66		
		2,00	11,85		17,300	410,01		
			81,85		17,300	1'416,01		
		28,00	1,20		17,300	581,28		
	SOMMANO mq					10'561,24	37,62	397'313,85
51 E.16.020.070 .a	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati VEDI VOCE 52					10'561,24		
	SOMMANO mq					10'561,24	8,79	92'833,30
	A R I P O R T A R E							3'237'806,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'237'806,00
52 E.11.040.040 .a	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali VEDI VOCE 52					10'561,24		
	SOMMANO mq					10'561,24	5,17	54'601,61
53 R.05.060.080 .a	Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulome ... circa 4 Kg/ mq di intonachino. Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile. VEDI VOCE 52					10'561,24		
	SOMMANO mq					10'561,24	20,39	215'343,68
54 AP 001	Isolante termico STIFERITE CLASS SK in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di spessore mm 90, con rivestimenti di velo vetro saturato su entrambe le facce, avente: Resistenza Term ... , il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. REALIZZAZIONE CAPPOTTO SU SUPERFICIE ORIZZONTALE					3'169,00		
	SOMMANO mq					3'169,00	37,62	119'217,78
55 E.16.020.070 .a	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati VEDI VOCE 56					3'169,00		
	SOMMANO mq					3'169,00	8,79	27'855,51
56 E.11.040.040 .a	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali VEDI VOCE 56					3'169,00		
	SOMMANO mq					3'169,00	5,17	16'383,73
57 R.05.060.080 .a	Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulome ... circa 4 Kg/ mq di intonachino. Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile. VEDI VOCE 56					3'169,00		
	SOMMANO mq					3'169,00	20,39	64'615,91
58 R.02.020.030 .b	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm CORPO 1 PIANO TERRA - CREAZIONE PORTICATO							
	a detrarre vani porta	3,00	-0,80		2,200	-5,28		
			3,95		4,060	16,04		
			5,48		4,060	22,25		
			3,75		4,060	15,23		
			4,00		4,060	16,24		
			3,80		4,060	15,43		
			5,48		4,060	22,25		
	A R I P O R T A R E					102,16		3'735'824,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					102,16		3'735'824,22
			2,45		4,060	9,95		
		2,00	3,60		4,060	29,23		
	a detrarre vani porta	3,00	-0,80		2,200	-5,28		
	CORPO 5 PIANO TERRA - CREAZIONE PORTICATO	2,00	3,95		4,060	32,07		
		2,00	3,75		4,060	30,45		
		2,00	3,95		4,060	32,07		
		2,00	5,48		4,060	44,50		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80		2,200	-14,08		
		2,00	3,80		4,060	30,86		
		2,00	3,60		4,060	29,23		
		2,00	3,80		4,060	30,86		
		2,00	5,48		4,060	44,50		
	a detrarre vani porta	8,00	-0,80		2,200	-14,08		
	Sommano positivi mq					421,16		
	Sommano negativi mq					-38,72		
	SOMMANO mq					382,44	8,26	3'158,95
59	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabi ... oni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati							
R.02.020.025	CORPO 1 PIANO TERRA - CREAZIONE PORTICATO	2,00	3,80		4,060	30,86		
b		2,00	1,20		4,060	9,74		
		2,00	5,08		4,060	41,25		
			11,00		4,060	44,66		
			9,00		4,060	36,54		
	a detrarre vani balconi e finestre	2,00	-1,20		2,200	-5,28		
		2,00	-1,20		1,400	-3,36		
		2,00	-0,60		1,400	-1,68		
	CORPO 5 PIANO TERRA - CREAZIONE PORTICATO	4,00	3,80		4,060	61,71		
		4,00	5,08		4,060	82,50		
		4,00	4,00		4,060	64,96		
			10,95		4,060	44,46		
		8,00	1,20		4,060	38,98		
	a detrarre vani balconi e finestre	8,00	-1,20		2,200	-21,12		
		4,00	-1,20		1,400	-6,72		
		4,00	-0,60		1,400	-3,36		
	Sommano positivi mq					455,66		
	Sommano negativi mq					-41,52		
	SOMMANO mq					414,14	8,42	3'487,06
60	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km							
E.01.050.010	Massetto	7544,31			0,100	754,43		
a	Rivestimento	2550,24			0,010	25,50		
	Pavimento	7544,31			0,010	75,44		
	Tramezzi	1305,00			0,100	130,50		
	Zoccolino	1376,44		0,010	0,070	0,96		
	SOMMANO mc					986,83	9,46	9'335,41
61	Smaltimento dei rifiuti a discarica autorizzata							
NP. 01	VEDI VOCE 58					986,83		
	SOMMANO mc					986,83	15,00	14'802,45
62	Rimodulazione delle falde di copertura e del piano sottotetto							
NP. 02						2'480,00		
	A RIPORTARE					2'480,00		3'766'608,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'480,00		3'766'608,09
	SOMMANO a corpo					2'480,00	145,00	359'600,00
63 NP. 03	Impianto fotovoltaico Si stimano 78 pannelli fotovoltaici per una potenza di 17 Kw per ogni corpo scala (8)	8,00	17,00			136,00		
	SOMMANO a corpo					136,00	2'000,00	272'000,00
64 NP. 04	IMPIANTO SOLARE TERMICO - Circolazione forzata con pannelli piani vetrati e accumulo Si stimano 27 mq per ogni corpo scala (8)	8,00	27,00			216,00		
	SOMMANO a corpo					216,00	1'000,00	216'000,00
65 NP. 05	Realizzazione di nuovo impianto elettrico a norma compreso di materiali, messo in opera e quant'altro necessario per rendere il lavoro a regola d'arte					92,00		
	SOMMANO a corpo					92,00	1'500,00	138'000,00
66 NP. 06	Realizzazione di nuovo impianto idrico-sanitario a norma compreso di materiali, messo in opera e quant'altro necessario per rendere il lavoro a regola d'arte					92,00		
	SOMMANO a corpo					92,00	1'500,00	138'000,00
67 NP. 07	Realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento a norma, comprensivo di caldaia ed elementi in alluminio, messo in opera e quant'altro necessario per rendere il lavoro a regola d'arte					92,00		
	SOMMANO a corpo					92,00	2'500,00	230'000,00
68 NP. 08	Muri di recinzione per delimitazione spazi pertinenziali, composto da fondazione ed elevazione in c.a. per un'altezza di 1,00 m e sovrastante recinzione metallica (20 kg al ml)					1'000,00		
	SOMMANO a corpo					1'000,00	150,00	150'000,00
69 E.07.030.030 .a	Vespai costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bitu ... to ed ogni altra opera per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Con muretti di mattoni pieni ad una testa Spazi pertinenziali alle u.i. da pavimentare e da innalzare per un'altezza media di 96 cm					1'929,00		
	SOMMANO mq					1'929,00	56,87	109'702,23
70 E.13.060.030 .b	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo ... pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x12 cm					1'929,00		
	SOMMANO mq					1'929,00	54,84	105'786,36
	A RIPORTARE							5'485'696,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'485'696,68
71 E.07.030.010 .a	Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pi ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vespaio in pietrame calcareo sistemato a mano Spazi pertinenziali alle u.i. da innalzare per un'altezza media di 96 cm	1015,00			0,700	710,50		
	SOMMANO mc					710,50	86,46	61'429,83
72 U.07.010.030 .a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico Superfici inferiori a 5.000 mq					1'015,00		
	SOMMANO mq					1'015,00	0,28	284,20
73 U.07.010.032 .c	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione Superfici oltre i 2.000 mq					1'015,00		
	SOMMANO mq					1'015,00	3,44	3'491,60
74 E.12.030.040 .b	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio meccanico: Spessore 2,0 mm					2'298,45		
	SOMMANO mq					2'298,45	25,56	58'748,38
75 E.12.060.020 .a	Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione d ... di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati					2'707,00		
	SOMMANO mq					2'707,00	32,82	88'843,74
76 E.01.000.010 .a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico Pulizia generale dell'area					7'962,00		
	SOMMANO mq					7'962,00	0,86	6'847,32
77 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Quantità stimata 500 mc					500,00		
	SOMMANO mc					500,00	9,46	4'730,00
78 NP. 01	Smaltimento dei rifiuti a discarica autorizzata					500,00		
	SOMMANO mc					500,00	15,00	7'500,00
	A R I P O R T A R E							5'717'571,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'717'571,75
79 NP. 09	Fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei Si stima una media di 0,50 m di altezza	3618,00			0,500	1'809,00		
	SOMMANO mc					1'809,00	20,00	36'180,00
80 U.07.010.030 .a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico Superfici inferiori a 5.000 mq					3'618,00		
	SOMMANO mq					3'618,00	0,28	1'013,04
81 U.07.010.032 .c	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione Superfici oltre i 2.000 mq					3'618,00		
	SOMMANO mq					3'618,00	3,44	12'445,92
82 NP. 10	Sottofondazione di sabbia PAVIMENTAZIONE STRADALE SPAZI PERTINENZIALI	1085,00			0,100	108,50		
	SOMMANO mc					108,50	30,00	3'255,00
83 U.05.025.020 .a	"Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con res ... da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq" Geocomposito costituito da geogriglia biorientata PAVIMENTAZIONE STRADALE SPAZI PERTINENZIALI					1'085,00		
	SOMMANO mq					1'085,00	8,03	8'712,55
84 NP. 11	Fondazione in misto granulometrico PAIVIMENTAZIONE STRADALE SPAZI PERTINENZIALI	1085,00			0,500	542,50		
	SOMMANO mc					542,50	30,00	16'275,00
85 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale PAVIMENTAZIONE STRADALE SPAZI PERTINENZIALI	1085,00			0,100	108,50		
	SOMMANO mc					108,50	21,24	2'304,54
86 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) PAVIMENTAZIONE STRADALE SPAZI PERTINENZIALI	1085,00			7,000	7'595,00		
	SOMMANO mq/cm					7'595,00	1,54	11'696,30
87 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)							
	A R I P O R T A R E							5'809'454,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'809'454,10
	PAVIMENTAZIONE STRADALE SPAZI PERTINENZIALI	1085,00			3,000	3'255,00		
	SOMMANO mq/cm					3'255,00	1,68	5'468,40
88 NP. 10	Sottofondazione di sabbia SPAZI PERTINENZIALI PAVIMENTATI	2415,00			0,100	241,50		
	SOMMANO mc					241,50	30,00	7'245,00
89 U.05.025.020 .a	"Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con res ... da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq" Geocomposito costituito da geogriglia biorientata SPAZI PERTINENZIALI PAVIMENTATI					2'415,00		
	SOMMANO mq					2'415,00	8,03	19'392,45
90 NP. 11	Fondazione in misto granulometrico SPAZI PERTINENZIALI PAVIMENTATI	2415,00			0,300	724,50		
	SOMMANO mc					724,50	30,00	21'735,00
91 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SPAZI PERTINENZIALI PAVIMENTATI	2415,00			0,100	241,50		
	SOMMANO mc					241,50	21,24	5'129,46
92 E.07.020.010 .a	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per sp ... medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In argilla espansa SPAZI PERTINENZIALI PAVIMENTATI					2'415,00		
	SOMMANO mq					2'415,00	21,06	50'859,90
93 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata SPAZI PERIMETRALI PAVIMENTATI Incidenza 4 kg/mq	2415,00			4,000	9'660,00		
	SOMMANO kg					9'660,00	1,54	14'876,40
94 E.22.020.010 .b	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... l'ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm SPAZI PERTINENZIALI PAVIMENTATI					2'415,00		
	SOMMANO mq					2'415,00	28,30	68'344,50
95 NP. 10	Sottofondazione di sabbia PERCORSO SEMI-APERTO OLFATTIVO SPAZI							
	A R I P O R T A R E							6'002'505,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'002'505,21
	PERTINENZIALI	422,00			0,100	42,20		
	SOMMANO mc					42,20	30,00	1'266,00
96 U.05.025.020 .a	"Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con res ... da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq" Geocomposito costituito da geogriglia biorientata PERCORSO SEMI-APERTO OLFATTIVO SPAZI PERTINENZIALI					422,00		
	SOMMANO mq					422,00	8,03	3'388,66
97 NP. 11	Fondazione in misto granulometrico PERCORSO SEMI-APERTO OLFATTIVO SPAZI PERTINENZIALI	422,00			0,300	126,60		
	SOMMANO mc					126,60	30,00	3'798,00
98 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale PERCORSO SEMI-APERTO OLFATTIVO SPAZI PERTINENZIALI	422,00			0,100	42,20		
	SOMMANO mc					42,20	21,24	896,33
99 E.07.020.010 .a	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per sp ... medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In argilla espansa PERCORSO SEMI-APERTO OLFATTIVO SPAZI PERTINENZIALI					422,00		
	SOMMANO mq					422,00	21,06	8'887,32
100 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata AREA VERDE ATTREZZATA Incidenza 4 kg/mq	422,00			4,000	1'688,00		
	SOMMANO kg					1'688,00	1,54	2'599,52
101 E.13.060.030 .b	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo ... pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x12 cm PERCORSO SEMI-APERTO OLFATTIVO SPAZI PERTINENZIALI					422,00		
	SOMMANO mq					422,00	54,84	23'142,48
102 NP. 12	Spazi con piante aromatiche e perenni con soluzione tipo FLORADRAIN (FD40) PERCORSO SEMI-APERTO OLFATTIVO SPAZI							
	A R I P O R T A R E							6'046'483,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'046'483,52
	PERTINENZIALI					422,00		
	SOMMANO mq					422,00	100,00	42'200,00
103 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - LINEA PRIVATA Si computa un'altezza media di 1.50 m ed una larghezza media di 1.20 m		931,00	1,200	1,500	1'675,80		
	SOMMANO mc					1'675,80	4,66	7'809,23
104 U.02.040.015 .a	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l ... solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 200 mm SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - LINEA PRIVATA					227,00		
	SOMMANO m					227,00	12,26	2'783,02
105 U.02.040.015 .b	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l ... solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 250 mm SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - LINEA PRIVATA					472,00		
	SOMMANO m					472,00	16,70	7'882,40
106 U.02.040.015 .c	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l ... solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - LINEA PRIVATA					17,00		
	SOMMANO m					17,00	22,08	375,36
107 U.02.040.015 .d	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l ... solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 400 mm SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - LINEA PRIVATA					215,00		
	SOMMANO m					215,00	31,65	6'804,75
108 U.04.010.010 .a	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - LINEA PRIVATA Si stimano 0.50 mc/ml		931,00		0,500	465,50		
	SOMMANO mc					465,50	35,90	16'711,45
109 NP. 11	Fondazione in misto granulometrico SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - LINEA PRIVATA							
	A R I P O R T A R E							6'131'049,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'131'049,73
	Rinterro e riempimento per un'altezza media 0.70 m		931,00	1,200	0,700	782,04		
	SOMMANO mc					782,04	30,00	23'461,20
110 U.04.020.020 .e	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - LINEA PRIVATA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	73,66	2'209,80
111 U.04.020.030 .g	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - LINEA PRIVATA					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	73,62	4'417,20
112 U.04.020.082 .a	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata o circolare alla base di appoggio e di forma circolare ... o ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini circolari a fondo depresso SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - LINEA PRIVATA Si calcolano 100 kg per ogni pozzetto	100,00			30,000	3'000,00		
	SOMMANO kg					3'000,00	4,63	13'890,00
113 U.05.030.060 .a	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massi ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Canaletta per lo scolo di acque meteoriche SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - LINEA PRIVATA					240,00		
	SOMMANO m					240,00	11,20	2'688,00
114 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SMALTIMENTO ACQUE NERE - LINEA PRIVATA Si computa un'altezza media di 1.50 m ed una larghezza media di 1.20 m		931,00	1,200	1,500	1'675,80		
	SOMMANO mc					1'675,80	4,66	7'809,23
115 U.02.040.018 .b	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l ... solo la formazione del letto di posa e del rinfilanco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 200 mm SMALTIMENTO ACQUE NERE - LINEA PRIVATA					378,00		
	SOMMANO m					378,00	13,79	5'212,62
	A R I P O R T A R E							6'190'737,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'190'737,78
116 U.02.040.018 .d	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrato non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'... solo la formazione del letto di posa e del rinfilanco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm SMALTIMENTO ACQUE NERE - LINEA PRIVATA					132,00		
	SOMMANO m					132,00	24,87	3'282,84
117 U.04.010.010 .a	Rinfilanco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfilanco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SMALTIMENTO ACQUE NERE - LINEA PRIVATA Si stimano 0.50 mc/ml		931,00		0,500	465,50		
	SOMMANO mc					465,50	35,90	16'711,45
118 NP. 11	Fondazione in misto granulometrico SMALTIMENTO ACQUE NERE - LINEA PRIVATA Rinterro e riempimento per un'altezza media di 0.70 m		931,00	1,200	0,700	782,04		
	SOMMANO mc					782,04	30,00	23'461,20
119 U.04.020.020 .e	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm SMALTIMENTO ACQUE NERE - LINEA PRIVATA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	73,66	1'473,20
120 U.04.020.030 .g	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm SMALTIMENTO ACQUE NERE - LINEA PRIVATA					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	73,62	2'944,80
121 U.04.020.082 .a	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata o circolare alla base di appoggio e di forma circolare ... o ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini circolari a fondo depresso SMALTIMENTO ACQUE NERE - LINEA PRIVATA Si stimano 100 kg per ogni pozzetto	100,00			20,000	2'000,00		
	SOMMANO kg					2'000,00	4,63	9'260,00
122 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) ILLUMINAZIONE PRIVATA Si stimano un'altezza media di 0.60 m per una larghezza media di 0.60 m		300,00	0,600	0,600	108,00		
	SOMMANO mc					108,00	4,66	503,28
	A R I P O R T A R E							6'248'374,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'248'374,55
123 L.02.040.060 .f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm ILLUMINAZIONE PRIVATA					300,00		
	SOMMANO m					300,00	6,83	2'049,00
124 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina ILLUMINAZIONE PRIVATA Si stimano 0,18 mc/ml		300,00		0,180	54,00		
	SOMMANO mc					54,00	35,90	1'938,60
125 NP. 11	Fondazione in misto granulometrico ILLUMINAZIONE PRIVATA		300,00	0,600	0,300	54,00		
	SOMMANO mc					54,00	30,00	1'620,00
126 L.17.060.010 .a	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola d ... rà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x25 mm² ILLUMINAZIONE PRIVATA					300,00		
	SOMMANO m					300,00	17,40	5'220,00
127 L.17.060.010 .a	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola d ... rà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x25 mm² ILLUMINAZIONE PRIVATA	30,00			3,000	90,00		
	SOMMANO m					90,00	17,40	1'566,00
128 L.05.010.010 .c	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mm² ILLUMINAZIONE PRIVATA					300,00		
	SOMMANO m					300,00	3,98	1'194,00
129 L.05.020.010 .a	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m ILLUMINAZIONE PRIVATA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	82,07	2'462,10
130 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm ILLUMINAZIONE PRIVATA					30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		6'264'424,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,00		6'264'424,25
	SOMMANO cad					30,00	47,11	1'413,30
131 U.04.020.030 .c	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm ILLUMINAZIONE PRIVATA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	43,11	1'293,30
132 U.04.020.040 .b	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 40x40 cm ILLUMINAZIONE PRIVATA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	11,04	331,20
133 L.04.030.040 .b	Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm ILLUMINAZIONE PRIVATA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	125,09	3'752,70
134 U.08.020.030 .a	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 4 ... ione laterale o verticale, diametro 60 mm cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 100 W Aperto ILLUMINAZIONE PRIVATA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	220,76	6'622,80
135 U.08.020.060 .a	Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm ILLUMINAZIONE PRIVATA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	41,05	1'231,50
136 U.08.010.040 .a	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500 ILLUMINAZIONE PRIVATA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	37,05	1'111,50
137 U.08.010.035 .d	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 150 W ILLUMINAZIONE PRIVATA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	66,90	2'007,00
138 NP. 13	Accenditore per lampade a vapori di sodio da 100 a 400 W ILLUMINAZIONE PRIVATA					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	28,73	861,90
139 NP. 14	Scomparto protezione generale con sezionatore rotativo, interruttore in esafluoruro ad esecuzione fissa, sezionatore di terra, blocco chiave fra sezionatore di linea e interruttore in esafluoruro, interblocco meccanico fra apparecchi di manovra e porta di 24 kV, 12,5 kA 400 A							
	A R I P O R T A R E							6'283'049,45

